



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

Smlouva o dílo č.....

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Sociální ateliér Tilia z.s.**
 sídlo: Nová Ves nad Popelkou 60
 IČ: 22734198
 DIČ: CZ22734198
 bank.spojení: FIO Banka a.s., č. účtu: 2300372227/2010
 telefon : XXXXXXXXXX
 e-mail: XXXXXXXXXX

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Josef Salaba

oprávněnost jednat ve věcech technických:

Josef Salaba, Aleš Brož

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
 IČ: 00239 500
 DIČ: CZ00239 500

bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

606 092 763

bohumil.klicpera@meu-nbk.cz

Michal Hrbáček – investiční referent

606 794 226

michal.hrbacek@meu-nbk.cz

(dále jen objednatel)

II . Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla: ODPOČINKOVÁ A VÝUKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA „ZAHRADA SKŘÍTKA VĚTRNÍKA“ - III. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je I. a II. etapa výstavby zahrady. Rozsahově vše parcelách Města Nymburk: poz.p.č. 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/19, 1014/21, 1014/22, 1014/23, 1014/24, 1014/25, 1014/26, 1014/27, 1014/28, 1014/29, 1014/30, 1014/31, 1014/32, 1014/34, v k.ú. Nymburk.

2. Rozsah díla je dán:

Podle projektové dokumentace Ing. arch Pavla Prudíka, autorizovaného architekta:

III. etapa:

SO-03 Vodní prvky

- dodávka a montáž mlhovadla včetně spodní stavby;
- dodávka a montáž tunelu, větrníku, dendrofonu, zvýšeného záhonu, kompostéru, pracovního stolu, ježkovníku, broukoviště, přenosného ohniště, hmyzího domku, vrbové stavby);



- dodávka a montáž stínící plachty
- dodávka a montáž dubových sudů na dešťovou vodu;
- dodávka a montáž mobiliáře (stoly a lavice pro venkovní učebny)

SO-04 Sadové úpravy (založení trávníků s obděláním půdy, dodávka a vysazení jabloně Grávštýnské vč. zakůlování a vyvázání)

-- Po vytýčení podzemních sítí provedení zemních prací (výkopy) a případně nezbytné zajišťovací práce na sítích dle PD.

.- Realizace (dodávka a montáž) projektovaných staveb s předložením výrobní dokumentace s certifikací herních prvků, doložení vzorků materiálů před realizací k odsouhlasení objednateli (TDS, investor, projektant).

- Doložení kvality zabudovaných výrobků a materiálů certifikáty, prohlášení o použitých materiálech na pitnou vodu, Protokoly o zkoušce těsnosti potrubí, proplachu a dezinfekci včetně dodání zkráceného rozboru pitné vody.

- Hutněné zásypy a násypy s prokázáním únosnosti pláně (zkoušky hutnění – pokud bude objednatel v oprávněných místech požadovat), tj. pod budoucími komunikacemi, v násypech.

- Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.

- Spolupráce s určeným Koordinátorem BOZP a Technickým dozorem stavebníka v průběhu prací, součinnost s autorským dozorem projektanta.

- Požadavek na záruku minimálně v délce 36 měsíců.

Vše dle výzvy k podání nabídky uveřejněné na Profilu zadavatele dne 09. 03. 2021.

III. Čas plnění

Termín zahájení prací: od 17. 05. 2021

Termín dokončení díla: Do 120 kalendářních dnů od zahájení prací, tj. do 14. 09. 2021.

IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena takto:

Cena celkem bez DPH I. etapa	572.000,00 Kč
DPH 21%	120.120,00 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	692.120,00 Kč

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel), pro kterého se plnění uskutečnilo.

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených fakturačních celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných



prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky.

3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla, anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7-10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz čl. IX.5 nejděle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace, která je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.



2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplaty odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s vyplývajícími povinnostmi z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.

Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.

Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.

5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.

Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.

6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.

Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.

Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.

8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně, pokud se nedohodne operativně s Objednatelem jinak.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.



11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel je povinen respektovat oprávněné potřeby a požadavky provozovatele vzhledem k průběhu realizace akce a musí minimalizovat vliv stavby na činnost MŠ Větrník.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělky nebránící provozu a užívání budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíše objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, revize, protokoly o zhutnění zásypů, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla.
7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.



XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel pro ocenění ceny dle aktuálně platného sborníku projekčních prací, který použil pro vytvoření nabídkové ceny veřejné zakázky.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložený nabídkový rozpočet v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

XIV. Závěrečná ustanovení


1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Její změny či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas se zpracováním veškerých, ve Smlouvě




Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

- uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma stranami.
 5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky na zhotovitele a schválením Radou města Nymburk usnesením ze dne 21. 04. 2021.

V , dne 17.5. 2021

V Nymburce, dne 17.5. 2021



zhotovitel



objednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1907014-3** Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka"- III. etapa

Zadavatel: **Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 - příspěvková organizace** IČO: **70926298**
 Letců R. A. F. 1989 DIČ:
28802 Nymburk

Zhotovitel: **Sociální atelier Tiia z.s.** IČO: **22734198**
Nová Ves nad Popelkou 60 DIČ: **CZ22734198**
51271

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	356 400,94
PSV	181 149,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	29 450,00
Celkem	571 999,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	571 999,94 CZK
Základní DPH	21 %	120 119,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 692 119,93 CZK

v Nové Vsi n.p.

dne 11.5.2021

Sociální atelier
Sociální atelier Tiia z.s.
 51271 Nová Ves nad Popelkou 60
 Za zhotovitele
 IČO: 22734198
 DIČ: CZ22734198

18.5.2021
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	34 450,00	7 234,50	41 684,50	6
V01.1a	Ostatní a vedlejší náklady EVVO	0,00	29 450,00	6 184,50	35 634,50	5
V01.1b	Ostatní a vedlejší náklady- svépomocí	0,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00	1
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 03	Realizované objekty	0,00	510 652,59	107 237,04	617 889,63	89
3.4a	Vodní prvky EVVO	0,00	51 310,00	10 775,10	62 085,10	9
3.4b	Vodní prvky- svépomocí	0,00	15 401,05	3 234,22	18 635,27	3
3.5a	Výukové prvky- EVVO	0,00	324 563,84	68 158,41	392 722,25	57
3.5b	Výukové prvky- svépomocí	0,00	80 177,70	16 837,32	97 015,02	14
3.6a	Mobiliář- EVVO	0,00	38 000,00	7 980,00	45 980,00	7
3.6b	Mobiliář- svépomocí	0,00	1 200,00	252,00	1 452,00	0
SO 04	Sadové úpravy	0,00	26 897,35	5 648,44	32 545,79	5
4.1a	Sadové úpravy EVVO	0,00	25 397,35	5 333,44	30 730,79	4
4.1b	Sadové úpravy- svépomocí	0,00	1 500,00	315,00	1 815,00	0
	Celkem za stavbu	0,00	571 999,94	120 119,99	692 119,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 331,84	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			837,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 374,75	0
X01	Mobiliář a technické vybavení	HSV			234 060,00	41
X02	Relaxace	HSV			38 000,00	7
X03	Voda, kameny a písek	HSV			12 400,00	2
X1.1	Založení trávníku s modelací terénu	HSV			19 800,00	3

X1.2	Rostliny	HSV			5 597,35	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			114 839,00	20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			66 310,00	12
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			29 450,00	5
Cena celkem					571 999,94	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítků Větrníka"- III. etapa
O:	V01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	V01.1a	Ostatní a vedlejší náklady EVO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON									
1	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	950,00	950,00		RTS 20/1	Indiv
		Povinná publicita- pamětní deska : 1		1,00000					
2	00528101V01	Certifikace zahrady	Soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00			Vlastní
		1		1,00000					
Celkem						29 450,00			

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skříčka Větrníka" - III. etapa
O:	V01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	V01.1b	Ostatní a vedlejší náklady- svépomocí

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Vedlejší náklady								
Díl: VN					5 000,00			
1 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 20/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
Celkem					5 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka"- III. etapa
O:	SO 03	Realizované objekty
R:	3.4a	Vodní prvky EWO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							51 310,00		
1	767-99.34-0001	Dodávka + montáž mlhovádlo: akátová kulatina prům. 14 cm, výška 200cm, vč. povrch. úpravy, 3 vývody ve tvaru větrníku, (ocel plech + Komaxit), dle PD, vč. dopravy	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní	Indiv
2	767-99.34-0002a	Dodávka + montáž vodní prvek- mech. pumpa vč. příslušenství, dle PD, vč. dopravy	ks	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní	Indiv
3	767-99.34-0002b	Dodávka + montáž vodní prvek- nádrž na vodu 1000l, dle PD, vč. dopravy	ks	1,00000	7 210,00	7 210,00		Vlastní	Indiv
4	767-99.34-0002c	Dodávka + montáž vodní prvek- rozvodny vody, hadice, dle PD, vč. dopravy	sada	1,00000	5 300,00	5 300,00		Vlastní	Indiv
5	767-99.34-0002d	Dodávka + montáž vodní prvek- korytko (interaktivní a didaktický prvek), dle PD, vč. dopravy	ks	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						51 310,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907014-3	Odpočínková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka" - III. etapa
O:	SO 03	Realizované objekty
R:	3.4b	Vodní prvky- svěpomoci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání								
1	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,04500	2 600,00	117,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
				0,044500					
				117,00					

Díl: 99									
Staveništní přesun hmot									
2	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,11362	2 500,00	284,05	823-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Díl: 767									
Konstrukce zámečnické									
3	767-99.34-0002a.b	Kompletace vodního prvku- mech. pumpa vč. příslušenství, dle PD, nad rámec rozpočtu 3.4a	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
4	767-99.34-0002b.b	Kompletace vodního prvku- nádrž na vodu 1000l, dle PD, nad rámec rozpočtu 3.4a	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
5	767-99.34-0002c.b	Kompletace vodního prvku- rozvody vody, hadice, dle PD, nad rámec rozpočtu 3.4a	sada	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní	Indiv
6	767-99.34-0002d.b	Kompletace vodního prvku- korytko, dle PD, nad rámec rozpočtu 3.4a	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní	Indiv

Celkem						15 000,00				
						15 401,05				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka" - III. etapa
O: SO 03	Realizované objekty
R: 3.5a	Výukové prvky- EWO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							40 103,84		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek tunel : 2,0*1,0*0,3 dopad. plochy : 14,5*0,3 palisáda : (5,5+4,5)*0,6*0,15 větrník na kuličky : 12,5*0,3	m3	9,60000	1 400,00	13 440,00	800-1	RTS 20/I	Indiv

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

tunel : 2,0*1,0*0,3

dopad. plochy : 14,5*0,3

palisáda : (5,5+4,5)*0,6*0,15

větrník na kuličky : 12,5*0,3

2	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard <input type="checkbox"/> přes 96 do 100 % PS	m3	94,96250	120,00	11 395,50	800-1	RTS 20/I	RTS 19/I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,

terénní modelace :

val pro tunel : 9,95*4,3*1,0

val u tunelu : 6,75*4,3*0,6

valy u hmat. jam : (6,0*3,3+5,25*3,55+5,2*3,75)*0,6

3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných tunel- dopadové plochy : 14,5*0,3 větrník na kuličky : 12,5*0,3	m3	8,10000	100,00	810,00	800-1	RTS 20/I	RTS 19/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

fr. 0,2-2 :

tunel- dopadové plochy : 14,5*0,3*1,6*1,03

kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek

větrník na kuličky- 50% : 12,5*0,3/2*1,03

kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 22,0 mm; třída prané, kačírek

větrník na kuličky- 50% : 12,5*0,3*1600/2*1,03

Díl: X01							234 060,00		
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Mobilní a technické vybavení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907014-3	Odpočínková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka" - III. etapa
O:	SO 03	Realizované objekty
R:	3.5a	Výukové prvky- EVO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
7	766-99.35-0004	Dodávka + montáž tunel s palisádou, dle PD, vč. dopravy	ks	1,00000	40 150,00	40 150,00		Vlastní	Indiv
8	766-99.35-0007a	Dodávka tabule na kreslení, dle PD	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
9	766-99.35-0008	Dodávka větrník na kuličky a kamínky- didaktický prvek, dle PD	ks	1,00000	15 330,00	15 330,00		Vlastní	Indiv
10	766-99.35-0009	Dodávka + montáž dendrofon, dle PD, vč. dopravy	ks	1,00000	12 400,00	12 400,00		Vlastní	Indiv
11	766-99.35-0014	Dodávka + montáž pozorovací podesta pod keř- didaktický prvek, dle PD, vč. dopravy	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
12	766-99.35-0015	Dodávka zvýšený záhon, dle PD	ks	4,00000	8 000,00	32 000,00		Vlastní	Indiv
13	766-99.35-0016	Dodávka dřevěný dvoukomorový komposter, dle PD	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00		Vlastní	Indiv
14	766-99.35-0017	Dodávka+montáž pracovní stůl, dle PD	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
15	766-99.35-0020	Dodávka jeřkovník- biotopový prvek, dle PD	ks	1,00000	10 600,00	10 600,00		Vlastní	Indiv
16	766-99.35-0021	Dodávka broukovník- biotopový prvek, dle PD	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
17	766-99.35-0032	Dodávka přenosné ohniště ocelové, prům. 65 cm, dle PD, vč. dopravy	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní	Indiv
18	766-99.35-0033	Dodávka + montáž biotopový prvek- hmyzí domek, dle PD, vč. dopravy	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
19	766-99.35-0036	Dodávka + montáž vrbová stavba, dle PD, vč. dopravy	ks	2,00000	28 500,00	57 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: X02 Relaxace						38 000,00			
20	766-99.35-0002a	Dodávka pohybovatelná stínící plachta, dle PD	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: X03 Voda, kameny a písek						12 400,00			
21	766-99.35-0035	Osazení sudu na dešťovou vodu, dub, prům. 60 cm, objem 200l, vč. poklopu a kohoutku, dle PD, vč. dopravy	ks	2,00000	6 200,00	12 400,00		Vlastní	Indiv
Celkem						324 563,84			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka"- III. etapa
O: SO 03	Realizované objekty
R: 3.5b	Výukové prvky- svépomocí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							1 728,00		
1	139601102R00	Zemní práce Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek patky : 0,36	m3	0,36000	2 300,00	828,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. v rámci staveniště : 0,36	m3	0,36000	2 500,00	900,00	800-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 2							720,00		
3	275313611R00	Beton základových patek prosy třídy C 16/20 stinící plachta : 0,3*0,3*0,5*4 tabule : 0,3*0,3*0,5*2 dendrofon : 0,3*0,3*0,5*2	m3	0,36000	2 000,00	720,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	Přesun hmot pro krajinné a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,90900	2 300,00	2 090,70	823-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: 766							75 639,00		
5	766-99.35-0002	Montáž pohybovatelná stinící plachta, vč. dodávky + montáže kůlů, dle PD, vč. dopravy, nad rámec rozpočtu 3.5a	ks	1,00000	26 800,00	26 800,00		Vlastní	Indiv
6	766-99.35-0007	Montáž tabule na kreslení, dle PD, vč. dopravy, nad rámec rozpočtu 3.5a	ks	1,00000	1 439,00	1 439,00		Vlastní	Indiv
7	766-99.35-0008	Montáž větrník na kuličky a kamínky, dle PD, vč. dopravy, nad rámec rozpočtu 3.5a	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní	Indiv
8	766-99.35-0015	Montáž+kompletace zvýšený záhon, vč. dodávky a montáže nové fólie, dle PD, vč. dopravy, nad rámec rozpočtu č. 3.5a	ks	4,00000	7 200,00	28 800,00		Vlastní	Indiv
9	766-99.35-0016	Montáž dřevěný dvoukomorový kompostér, dle PD, vč. dopravy, nad rámec rozpočtu 3.5a	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
10	766-99.35-0017b	Doprava pracovní stůl, dle PD, nad rámec rozpočtu 3.5b	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
11	766-99.35-0020b	Montáž ježkovník, dle PD, vč. dopravy, nad rámec rozpočtu 3.5a	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
12	766-99.35-0021b	Montáž broukovník, dle PD, vč. dopravy, nad rámec rozpočtu 3.5a	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
13	766-99.35-0035	Dodávka sud na dešťovou vodu, dub, prům. 60 cm, objem 200l, vč. poklopu a kohoutku, dle PD	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka" - III. etapa
O:	SO 03	Realizované objekty
R:	3.5b	Výukové prvky- svépomocí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							80 177,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítka Větrníka" - III. etapa
O: SO 03	Realizované objekty
R: 3.6a	Mobiliář- EWO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						38 000,00			
1	766-99.36-0001A	Dodávka stůl do venkovní učebny, dle PD	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
2	766-99.36-0001B	Dodávka lavice ke stolu do venkovní učebny, dle PD	ks	10,00000	1 800,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						38 000,00			

999801385 *ambona*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka" - III. etapa
O:	SO 03	Realizované objekty
R:	3:6b	Mobiliiář- svépomocí

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766								
Konstrukce truhlářské								
1	766-99.36-0001b	Montáž, kompletace a doprava mobiliiáře do venkovní učebny, dle PD, nad rámec rozpočtu 3:6a	sada	1,00000	1 200,00			
					1 200,00			
Celkem								
					1 200,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka"- III. etapa
O:	SO 04	Sadové úpravy
R:	4.1a	Sadové úpravy EVVO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: X1.1									
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině trávník : 900	m2	900,00000	8,00	7 200,00		RTS 20/ I	RTS 19/ I
						19 800,00			
2	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 trávník : 900	m2	900,00000	8,00	7 200,00	823-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
3	183403153R00	Obdělání půdy hrábáním, v rovině trávník- příprava půdy : 900	m2	900,00000	6,00	5 400,00		RTS 20/ I	RTS 19/ I
Díl: X1.2									
4	18490112R00	Osazení kůlu osazení kůlu k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m k dřevině s uvázáním	kus	1,00000	300,00	300,00	823-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
						5 597,35			
5	00572442R	směs travní hřištní, pro střední zátěž	kg	27,81000	130,00	3 615,30	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ I
						27,81000			
6	183-99.41-S01	Malus domestica 'Grávštyňské', jablň 'Grávštyňské', ok 10-12, bal, vč. dopravy	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Začátek provozního součtu									
vč. ztratného : 1*1,03									
Konec provozního součtu									
zaokrouhlení na celé ks : 1									
7	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	1,00000	90,00	90,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Začátek provozního součtu									
kotvení dle PD 1 kůl/rostlina : 1*1,03									
Konec provozního součtu									
vč. ztratného : 1									
8	988231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,03682	2 500,00	92,05		RTS 20/ I	RTS 19/ I
						25 397,35			
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1907014-3	Odpočinková a výuková přírodní zahrada "Zahrada skřítky Větrníka" - III. etapa
O:	SO 04	Sadové úpravy
R:	4.1b	Sadové úpravy- svépomocí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	18310115R00	Zemní práce Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m ³ pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopyků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	1,00000	1 000,00	1 500,00	823-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
2	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	1,00000	500,00	500,00	823-1	RTS 20/ I	RTS 19/ I
Celkem						1 500,00			